



ประกาศเทศบาลตำบลดงมอน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

.....

พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติไว้ว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครื่องช่วยสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔.๓.๒ กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ให้ประกาศภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานรัฐได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง เทศบาลตำบลดงมอน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายทางนาโคก หมู่ ๖ บ้านจอมเมฆเหนือ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดงมอน ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๑,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๘๘ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ มีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๓๒ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐X๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๔ ท่อน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐X๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลดงมอนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ใบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔.๔/๑.๔/๒)
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง (ปร.๕/๑)
 - ๖.๓ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง (ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธีรพงศ์ ไกยกิจ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นางพัศดี วงศ์ศรีทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
 - ๗.๓ นายยุทธนา จันทากูด ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายประดิษฐ์ บุญเลิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลดงมอน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายทางนาโคก หมู่ ๖ บ้านจอมมณีเหนือ ✓
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดงมอน ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๑,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ✓
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๘๘ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๓๒ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐X๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๔ ท่อน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐X๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงมอนกำหนด
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๓๑,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปประมาณการราคากลางงานก่อสร้างทาง
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายธีรพงศ์ ไกยกิจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
- ๗.๒ นางพัศดี วงศ์ศรีทา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
- ๗.๓ นายยุทธนา จันทากูด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน



นายธีรพงศ์ ไกยกิจ



นางพัศดี วงศ์ศรีทา



นายยุทธนา จันทากูด



**กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง**

ประมาณการราคากลางงานซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายทางนาโคก

หมู่ 6 บ้านจอมมณีเหนือ

ตำบล ดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ระยะทาง 1,388.00 เมตร

ราคากลาง 231,000 บาท

สำนักงานเทศบาลตำบลดงมอน

กลุ่มงาน/งาน ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทางนาโคก

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,388.00 เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 832 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจอมมณีเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลคงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย ยุทธนา จันทาทูค เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานทาง										
	- งานกรูยทางถางป่า (ขนาดเบา)		ตร.เมตร		1.98	1.98	0.00	1.3642		0.00	
	- งานปรับเกรดผิวทางเดิม	5,552.00	ตร.เมตร		1.98	1.98	10,992.96	1.3642		14,996.60	
2	งานดินถม		ลบ.ม.	47.16		47.16	0.00	1.3642		0.00	
3	งานชั้นผิวทาง ดินลูกรัง	832.00	ลบ.ม.	139.44		139.44	116,014.08	1.3642		158,266.41	
	- งานเกรดปรับผิวทางจราจร	5,552.00	ตร.เมตร		1.98	1.98	10,992.96	1.3642		14,996.60	
4	งานท่อระบายน้ำ										
	ท่อ Ø 0.60X1.00 ม.	14.00	ท่อน	870.00		870.00	12,180.00	1.3642		16,615.96	
	ท่อ Ø 0.80X1.00 ม.	7.00	ท่อน	1,250.00		1,250.00	8,750.00	1.3642		11,936.75	
	งานคอนกรีตเสริมและกำแพงปากท่อ	3.00	งาน	7,000.00		7,000.00	21,000.00	1.3642		28,648.20	
	รวมค่างานต้นทุน						179,930.00			245,460.51	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ						179,930.00			245,460.51	

สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	245,460.51
	ป้ายโครงการ ขนาด 1.20X2.40 เมตร	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	245,460.51
	ปรับลด ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน	231,000.00
ตัวอักษร	สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	

ผู้ประมาณราคา..... (นายยุทธนา จันทาทูค)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจประมาณราคา..... (นายธีรพงศ์ ไกยกิจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คุณธรรมกรกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธีรพงศ์ ไกยกิจ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางพัศดี วงศ์ศรีธา)

เห็นชอบ..... (นายยุทธนา อาจวิชัย)
 ปลัดเทศบาลตำบลคงมอน

อนุมัติ..... (นายประดิษฐ์ บุญเลิศ)
 นายกเทศมนตรีตำบลคงมอน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยุทธนา จันทาทูค)

กลุ่มงาน/งาน ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทางนาโคก

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,388.00 เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 832 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจอมมณีเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย ยุทธนา จันทาทูค เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานทาง										
	- งานกรุยทางวางป่า (ขนาดเบา)		ตร.เมตร		1.98	1.74	0.00	1.3642		0.00	
	- งานปรับเกรดผิวทางเดิม	5,552.00	ตร.เมตร		1.74	1.74	9,660.48	1.3642		13,178.83	
2	งานดินถม		ลบ.ม.	47.16		47.16	0.00	1.3642		0.00	
3	งานชั้นผิวทาง ดินลูกรัง	832.00	ลบ.ม.	139.44		139.44	116,014.08	1.3642		158,266.41	
	- งานเกรดปรับผิวทางจราจร	5,552.00	ตร.เมตร		1.74	1.74	9,660.48	1.3642		13,178.83	
4	งานท่อระบายน้ำ										
	ท่อ Ø 0.60X1.00 ม.	14.00	ท่อน	870.00		870.00	12,180.00	1.3642		16,615.96	
	ท่อ Ø 0.80X1.00 ม.	7.00	ท่อน	1,250.00		1,250.00	8,750.00	1.3642		11,936.75	
	งานคอนกรีตค้ำและกำแพงปากท่อ	3.00	งาน	7,000.00		7,000.00	21,000.00	1.3642		28,648.20	
	รวมค่างานต้นทุน						177,265.04			241,824.97	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ						177,265.04			241,824.97	

สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	241,824.97
	ป้ายโครงการ ขนาด 1.20X2.40 เมตร	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	241,824.97
	ปรับลด ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน	231,000.00
ตัวอักษร	สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	

ผู้ประมาณราคา.....

(นายยุทธนา จันทาทูค)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจประมาณราคา.....

(นายธีรพงศ์ ไกยกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายยุทธนา อาภาวิชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลดงมอน

อนุมัติ.....

(นายประดิษฐ์ บุญเลิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลดงมอน