



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการราคาผลงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบ้านไร่ - ภู่อำป่อง หมู่ที่ 9 บ้านไร่ ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
ราคากลาง 417,000.00 บาท

เทศบาลตำบลดงมอน	สำนักงานเทศบาลตำบลดงมอน
	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านไร่ - ภูถ้ำปล่อง หมู่ที่ ๙ บ้านไร่ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร ดินลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านไร่ ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงมอน

คำนวณราคาเมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๙

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
๑	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	๑ งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	๑ งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
๒	งานดิน							
	๒ งานเกรดปรับผิวทางเดิม (ขนาดเบ้า)	ตร.ม.	๗๐๐	๒,๙๖๓	๒,๒๗๒,๐๐	๒.๗๖๔๒	๒,๒๗๕๖๖.๕๕	๒,๒๗๕๖๖.๕๕
	๒ งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	๒ งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	๒ งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
๓	งานปรับปรุงคันทาง							
	๓ งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา ๑๐ ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	๓ งานขนหินคลุกไปทด.ดงมอนระยะทาง ๒ กม.	ลา.ม.						
	๓ งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	๓ งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	๔ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๔๒	๗๓๑.๖๗	๓๐,๗๓๐.๐๖	๑.๓๖๔๒	๔๑,๙๒๑.๙๔	๔๑,๙๒๑.๙๔
	๔ งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย ๒๐ ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	๕ งานไหลทางวัสดุมวลรวม (ดินลูกรัง)	ลบ.ม.	๒๖	๒๔๑.๕๐	๖,๓๓๙.๓๘	๑.๓๖๔๒	๘,๖๔๘.๑๘	๘,๖๔๘.๑๘
	๕ งานไหลทางหินคลุก	ลบ.ม.						
๔	งานผิวทาง							
	๔ ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม. ตร.ม.	๗๐๐	๓๙๙.๕๕	๒๗๙,๖๘๒.๒๗	๑.๓๖๔๒	๓๘๑,๕๔๒.๕๖	๓๘๑,๕๔๒.๕๖
	๕ รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	๐	๑๘๘.๗๓	๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	-	-
	๕ รอยต่อแผ่หดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	๖๑	๖๗.๖๕	๔,๑๔๓.๕๖	๑.๓๖๔๒	๕,๖๕๒.๖๕	๕,๖๕๒.๖๕
	๕ รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	๐	๖๒.๕๐	๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	-	-
	๕ งานตัดและหยอดทรายรอยต่อ	ม.	๗๐	๑๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๙๕๕.๙๔	๙๕๕.๙๔

๕	งานโครงสร้าง							
๕	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
๕	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø ๐.๖๐ ม.	ม.		๗๔๗.๖๖	๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	-	-
๖	งานเปิดเตลีด							
๖	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑.๒๐*๒.๔๐ ม.	ป้าย					-	-
๖	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
๖	หลักกิโลเมตร (แบบทาสี)	หลัก						
					๓๒๒,๘๗๖.๒๗	TOTAL		๔๔๐,๔๖๗.๘๑

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

๓๒๒,๘๗๖.๒๗

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

๑.๓๖๔๒

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

=

๔๔๐,๔๖๗.๘๑

ป้ายโครงการ ๑ ป้าย

=

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

=

๔๔๐,๔๖๗.๘๑

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง

สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

๔๑๗,๐๐๐.๐๐


ขนาดหรือเนื้อที่

๗๐๐.๐๐ ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

๕๙๕.๗๑ บาท/ตร.ม.


ประมาณราคา



(นายยุทธนา จันทากูด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


ตรวจ



(นายธีรพงศ์ ไกยกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายยุทธนา อาจวิชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลดงมอน


อนุมัติ



(นายประดิษฐ์ บุญเลิศ)


นายกเทศมนตรีตำบลดงมอน

๑.....



(นายธีรพงศ์ ไกยกิจ)

๒.....



(นางพัศดี วงศ์ศรีหา)

๓.....



(นายยุทธนา จันทากูด)